

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง




ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ประเภท/โครงการ	งานก่อสร้าง โรงจอดรถขนาด 30.00 x 3.10 และ 25.00 x 7.50 เมตร	
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559	ประมาณการเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	300,930.38	1.2708	382,422.33	เงินไข
2	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ เพิ่ม 5 % มติ ครม.	382,422.33	0.05	19,121.12	เงินล่วงหน้า 0.00%
3	ประเภทไม่พิจารณาปรับ	-	-	-	เงินประกันผลงาน 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
					ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			<b>401,543.44</b>	
	คิดเป็นเงินประมาณ (บิตเศษ)			<b>401,000.00</b>	
	ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด - - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - - บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานฯ  
(นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย)  
ปลัด อบต. ธารโต
2.  กรรมการ  
(นายพัฒนดิษฐ์ ทุ่งจินดา)  
ผอ. กองช่าง อบต. ธารโต
3.  กรรมการ  
(นางวิภากรัตน์ นุ่มศรี)  
นักพัฒนาชุมชน ปลัด อบต. ธารโต
- (ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา  
(นายพัฒนดิษฐ์ ทุ่งจินดา)  
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต
- (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ  
(นายพัฒนดิษฐ์ ทุ่งจินดา)  
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต
- (ลงชื่อ)..... เห็นชอบ  
(นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
- (ลงชื่อ)..... อนุมัติ  
(นายอารี สาแม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต



## บัญชีวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาราโต อำเภอธาราโต จังหวัดยะลา ประจำปี 2559

งาน ก่อสร้างโรงจอดรถขนาด 30.00 x 3.10 เมตร และ 25.00 x 7.50 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.)      ปร.4

สถานที่ก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธาราโต หมู่ที่ ตำบลธาราโต

อำเภอธาราโต จังหวัดยะลา

ตามแบบ		จำนวน - แพน ประมาณการวันที่ 20 กันยายน 2559						แผ่นที่...1	
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
<b>1 งานดิน</b>									
	1.1 ดินขุด/ดินถม	ลบ.ม.	7.00	0.00	0.00	283.00	1,981.00	1,981.00	
	1.2 ทราयरอกกันหลุม	ลบ.ม.	0.30	450.00	135.00	91.00	27.30	162.30	
<b>งานคอนกรีตโครงสร้าง</b>									
<b>2 งานคอนกรีต ค.2</b>									
		ลบ.ม	6.80	2,682.24	18,239.23	391.00	2,658.80	20,898.03	
<b>3 งานเหล็กเสริม</b>									
	2.1 SR 24 Ø 6 mm.	ตัน	0.00	22,596.56	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
	2.2 SR 24 Ø 9 mm.	ตัน	0.00	20,961.05	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
	2.3 SD 30 Ø 12 mm.	ตัน	0.14	19,857.48	2,780.05	3,300.00	462.00	3,242.05	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	40.00	600.00	-	-	600.00	
	2.5 เหล็ก PLATE ขนาด 6 มม.	แผ่น	3.00	3,050.00	9,150.00	-	-	9,150.00	
	2.6 Bolteขนาด Ø 24 มม.X 30 ซม	ตัว	144.00	40.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
<b>4 งานไม้แบบ</b>									
	3.1 ไม้แบบ80%	ตร.ม.	36.00			154.00	5,544.00	5,544.00	
	3.2 ตะปู	กก.	20.00	44.40	888.00	-	-	888.00	
<b>5 งานเหล็กรูปพรรณ(งานโครงสร้าง)</b>									
	1.1 เหล็ก c 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	ท่อน	25.00	786.00	19,650.00	-	-	19,650.00	
	1.2 เหล็ก c 75 X 45 X 15 X 2.3 มม.	ท่อน	15.00	697.00	10,455.00	-	-	10,455.00	
	1.3 เหล็ก Ø 2"x3.2 มม.	ท่อน	8.00	680.00	5,440.00	-	-	5,440.00	
	1.4 เหล็ก Ø 3"x3.2 มม.	ท่อน	19.00	890.00	16,910.00	-	-	16,910.00	
	1.5 เหล็ก Ø 4"x3.2 มม.	ท่อน	8.00	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	1.6 เหล็ก Ø 6"x3.2 มม.	ท่อน	0.00	1,500.00	0.00	-	-	0.00	
	1.7 meter sheet 0.4 mm.มีฉนวน	ตร.ม.	281.00	350.00	98,350.00	70.00	19,670.00	118,020.00	
	1.8 คลอมข้าง meter sheet	ตร.ม.	132.00	220.00	29,040.00	50.00	6,600.00	35,640.00	
<b>6 งานสี</b>									
	2.1 สีกันสนิม	ตร.ม.	135.00	35.00	4,725.00	35.00	4,725.00	9,450.00	
	2.2 สีน้ำมัน	ตร.ม.	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
<b>ค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>						<b>243,242.28</b>	<b>57,688.10</b>	<b>300,930.38</b>	



