



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายแบแข็ง แบริ๊ะ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓๓,๘๑๑.๙๔ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอับดุลเราะฮ์มาน เจ๊ะมะ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายจิราศักดิ์ ชัยชนะ กรรมการ
 - ๗.๓ นายมูสตอฟา มะและ กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอารี સામે)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่แข็ง หมู่ที่ 3 ตำบลธารโศก รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 สาย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 146.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438.00 ตร.ม. ใกล้เคียงข้างละ 0.00 ม.

ชื่อโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลธารโศก ปริมาณการเมื่อวันที่ : 10 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	584.00	1.82	1,062.88	1.3848	2.52	1,471.88
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	150.00	31.27	4,690.50	1.3848	43.30	6,495.40
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดินถม) หน้า 0.1 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.90	667.44	14,616.94	1.3848	924.27	20,241.54
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	438.00	446.64	195,628.32	1.3848	618.51	270,906.10
10	Expansion Joint	ม.	6.00	194.64	1,167.84	1.3848	269.54	1,617.22
11	Contraction Joint	ม.	36.00	153.16	5,513.76	1.3848	212.10	7,635.45
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	1,379.05	6,895.25	1.3848	1,909.71	9,548.54
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				รวม	229,575.49			317,916.13

ตัวอักษร (-) ตามส่วนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบหกบาทสิบสามสตางค์-

ปรับยอด

ปรับเพิ่มตามมติ ครม. 5 %

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น สามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 229,575.49

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ที่ 248/2568 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2568

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายอับดุลเราะฮ์มาน เจ๊ะมะ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ธารโต

ลงชื่อ



กรรมการ

นายจิราศักดิ์ ชัยชนะ

จพง.ธุรการฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

นายมัสตอฟา มะและ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ธารโต